

## 第2分娩豚舎出入口修繕委託業務仕様書

### 1 業務の名称

第2分娩豚舎出入口修繕委託業務

### 2 業務の期間

契約締結日から令和6年12月27日（金）まで

### 3 業務の概要

第2分娩豚舎の壁を取り壊し、豚舎への出入口を新たに設ける。

### 4 状況写真（出入口を新たに設ける場所）

別添のとおり

### 5 業務内容

名 称	数 量	単 位	備 考
<b>【直接仮設工事】</b>			
① 一般仮設	1	式	墨出、養生、清掃、片付け・脚
<b>【大工工事】</b>			
① 開き戸枠組み	1	式	
<b>【左官工事】</b>			
① 立上り基礎補修	1	式	
<b>【金属建具工事】</b>			
① アルミ製開き戸	1	セット	開き戸（W=900mm H=1800mm）
② 取り付け	1	式	
③ ガラス工事	1	式	現場シーリング
<b>【金属外装工事】</b>			
① 外壁カラーGL 角波張	1	式	
<b>【解体工事】</b>			
① 外壁 GL 切断撤去	1	式	
② 既存内部コンパネ、断熱材撤去	1	式	手はつり解体
③ 発生材積み込み	1	式	外壁鋼板、コンパネ他 人力
④ 撤去材運搬	1	式	

