

(別紙4)鳥取砂丘月面実証フィールド内車庫整備業務 材料及び寸法等

	名称	内容	数量	単位	備考
A	建築工事		1.0	式	
B	共通仮設工事		1.0	式	
C	設計業務		1.0	式	
D	諸経費		1.0	式	
A	建築工事				
	1 直接仮設工事		1.0	式	
	2 地盤改良工事		1.0	式	
	3 基礎・土間工事		1.0	式	
	4 本体工事		1.0	式	
	5 内装工事		1.0	式	
	6 金属工事		1.0	式	
	7 左官工事		1.0	式	
	8 塗装工事		1.0	式	
	1 直接仮設工事				
	地縄張り	材工共	1.0	式	
	水盛遣方	材工共	1.0	式	
	墨出し	基礎	66.4	m2	
	墨出し	内装	1.0	式	
	外部足場	手摺先行足場	226.8	m2	巾木共
	外部足場	登り棧橋	2.0	ヶ所	
	外部足場外周	ネットシート張り	226.8	m2	
	内部足場	脚立水平足場	66.4	m2	
	養生費	基礎	1.0	式	

	養生費	内装	1.0	式	
	清掃片付費	基礎	66.4	m2	
	清掃片付費	内装	66.4	m2	
	美装費		1.0	式	
	仮設材運搬費	4t車	4.0	台	
	発生材処分費		1.0	式	
	安全備品費	親綱、親綱支柱、安全ネット	1.0	式	
	立ち馬		2.0	台	
	2 地盤改良工事				
	表層改良工事	H=500、添加量80kg/m3	78.7	m2	
	同上発生土処分		4.6	m3	
	3 基礎・土間工事				
	RC布基礎 FG1	へーλW=600	11.3	m	Fm=21+6
	RC布基礎 FG1a	へーλW=600	6.9	m	〃
	FG1建具間立上り増し打ち		1.0	式	〃
	RC布基礎 FG2	へーλW=400	11.3	m	〃
	土間コンクリート	t=180 砕石t=100	66.4	m2	Fm=21+6
	土間配筋	D-13 @200 ㌵テコシングル	66.4	m2	
	ポリエチレンフィルム	t=0.15	66.4	m2	
	鋤取り・整地		66.4	m2	
	鋤取り残土処分		14.3	m3	
	アンカーボルト	M-16	32.0	本	
	スロープ	W6100×D2000 程度	1.0	ヶ所	
	ポーチ	W1100×D900 程度	1.0	ヶ所	
	ポンプ車	4tポンプ車	4.0	日	
	圧送生モルタル	0.5m3/回	4.0	回	
	残コン処理		4.0	回	
	重機回送費		2.0	回	片道
	コンクリート試験費		1.0	式	

	車止め		1.0	式	
4	本体工事				
	本体費	タイルステップSTC型4K×5K(1F)	1.0	式	
	鉄骨	軽量鉄骨プレス造			
	外壁	窯業系化粧サイディング t=16 鋼製胴縁			
	屋根	折板 t=0.6 H=90厚膜型ウレタン樹脂鋼板(ハゼ式)同等品			
	鼻隠し	t=0.5 H=300 厚膜型ウレタン樹脂鋼板同等品			
	樋	軒樋 120型、竖樋 VU75φ			
	金属製建具	アルミ製建具			
	ガラス				
	手動式軽量防錆シャッター				
5	内装工事				
	<壁>				
	耐水石膏ボード	t=12.5	97.2	m2	
	ケイカル板	t=6.0	97.2	m2	
	<天井>				
	耐水石膏ボード	t=12.5	79.6	m2	
	ケイカル板	t=6.0	79.6	m2	
	天井廻縁	塩ビ F見切り	36.4	m	
6	金属工事				
	<壁>				
	軽鉄間仕切	壁 ST=65@303	97.2	m2	JIS材
	<天井>				
	軽鉄天井下地		66.4	m2	JIS材
	軽鉄天井下地	開口補強	5.4	m	
	<その他>				

	天井点検口	アルミ 450口	2.0	ヶ所	
	7 左官工事				
	基礎天端レバー		6.2	m2	
	コンクリート金鍍押え	土間・ポーチ	68.6	m2	
	スロープ 金鍍押え		1.0	式	
	土間目地		1.0	式	70m程度
	根廻り刷毛引き		30.7	m	
	サッシ廻りモルタル詰め		7.0	m	
	沓摺モルタル		1.0	式	
	雑左官		1.0	式	
	表面強化剤	セラミキュア/ABC商会 程度	66.4	m2	
	8 塗装工事				
	内装(壁・天井 ケイカル板)	EP-G	163.6	m2	
	錆止めタッチアップ		1.0	式	
B	共通仮設工事				
	仮設事務所	AS-54-2A	1.0	式	
	同上備品費		1.0	式	
	安全備品費		1.0	式	
	仮設便所	大+女性+目隠しパネル	1.0	式	
	仮設用電力	一次側	1.0	式	
	〃	二次側	66.4	m2	
	電気使用料		3.0	ヵ月	
	仮設用水		1.0	式	
	水使用料		3.0	ヵ月	
	仮囲い	A型バリケード	76.4	m	
	交通整備費	ガードマン常用	10.0	日	
	ハイウォッシャー	高圧洗浄機100V+水タンク1t	1.0	台	

	敷き鉄板	5'×10' × 8枚程度	1.0	式	
	竣工図製本代		1.0	式	
C	設計業務				
	1 基本設計業務		1.0	式	
	2 実施設計業務		1.0	式	
	3 諸官庁手続き費		1.0	式	
	4 工事監理業務		1.0	式	
	1 基本設計業務				
	基本設計業務		1.0	式	
	2 実施設計業務				
	実施設計業務		1.0	式	
	3 諸官庁手続き費				
	諸官庁手続き費	下記内容を含む	1.0	式	
		確認申請費用			
		完了検査			
	4 工事監理業務				
	工事監理費		1.0	式	